

Meer- en minderwerk keuzelijst

Projectnummer : 724
 Projectomschrijving : Geleen – 12 woningen in het plan “De Haese”
 Woningtype : A, A', A1, B en B'
 Bouwnummer : kavel AG1 t/m AG12

Koper(s) : Vlassak Aannemersmaatschappij BV
 Adres : 't Inne 14
 Postcode en plaats : 6021 DA Budel
 Telefoonnummer : 0495 - 491 229
 Datum : 14-06-2018

De vermelde prijzen zijn per stuk in euro en inclusief B.T.W.

Code	Omschrijving	Prijs/Eh	Aantal
Alg.	Het standaard tegelwerk is te bezichtigen in de showroom van de tegelzetter (uitnodiging volgt te zijner tijd). Eventuele wijzigingen betreffende type tegel, verband en dergelijke kunnen daar worden aangegeven. Wij adviseren om de tegelkeuze te maken nadat het sanitair definitief is.	
Alg.	Het (standaard) sanitair is te bezichtigen in de sanitairshowroom (uitnodiging volgt te zijner tijd). Eventuele wijzigingen betreffende fabrikaat en/of type sanitair, de indeling van de badkamer en dergelijke kunnen daar worden aangegeven.	
Alg.	Naast de kosten van de aanschaf van de keuken dient u rekening te houden met een post voor het aanpassen en of meerwerk van het leidingwerk indien u van de standaard keukenindeling afwijkt.	
A01	Type A, A' en A1 Uitbouw 1,20m aan de achterzijde van de woning zoals getekend op kavels 1 en 11 van de optietekening. De achtergevel van de hoofdbouw wordt 1,20m naar achteren verplaatst. Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie (conform EPC berekening behorende bij uw woning). De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie: - De vloerverwarming wordt uitgebreid. - 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw. - 1 plafondlichtpunt wordt verplaatst. Kozijn(en) in de achtergevel blijven gehandhaafd en worden met de achtergevel mee verplaatst. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten. <i>* De hoof constructeur en de constructeur van de vloerenleverancier bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico op haarscheurtjes in de plafonduafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk</i>	10.980,00

*kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen.
Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie.
Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer
weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar
zijn.*

**** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn****

A02	Type B en B' Uitbouw 1,20m aan de achterzijde van de woning	11.850,00
-----	--	-----------	-------

De achtergevel van de hoofdbouw wordt 1,20m naar achteren verplaatst.
Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd.
De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen
systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie
(conform EPC berekening behorende bij uw woning).
De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:
- De vloerverwarming wordt uitgebreid.
- 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw.
- 1 plafonlichtpunt wordt verplaatst.
Kozijn(en) in de achtergevel blijven gehandhaafd en worden met de
achtergevel mee verplaatst. Overige uitvoering en afwerking conform
technische omschrijving.
Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten.

* De hoof constructeur en de constructeur van de vloerenleverancier
bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan
te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de
uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer
weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico
op haarscheurtjes in de plafonafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk
kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen.
Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie.
Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer
weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar
zijn.

**** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn****

A03	Type A, A' en A1 Uitbouw 2,40m aan de achterzijde van de woning zoals getekend op kavel 2 en 12 van de optietekening.	15.980,00
-----	---	-----------	-------

De achtergevel van de hoofdbouw wordt 2,40m naar achteren verplaatst.
Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd.
De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen
systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie
(conform EPC berekening behorende bij uw woning).
De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:
- De vloerverwarming wordt uitgebreid.
- 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw.
- 1 plafonlichtpunt wordt verplaatst.
Kozijn(en) in de achtergevel blijven gehandhaafd en worden met de
achtergevel mee verplaatst. Overige uitvoering en afwerking conform
technische omschrijving.
Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten.

* De hoof constructeur en de constructeur van de vloerenleverancier
bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan
te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de
uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer

	<p>weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen. Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie. Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar zijn.</p> <p>** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**</p>		
A04	<p>Type B en B' Uitbouw 2,40m aan de achterzijde van de woning zoals getekend op kavel 7 van de optietekening.</p> <p>De achtergevel van de hoofdbouw wordt 2,40m naar achteren verplaatst. Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie (conform EPC berekening behorende bij uw woning). De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De vloerverwarming wordt uitgebreid. - 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw. - 1 plafondlichtpunt wordt verplaatst. <p>Kozijn(en) in de achtergevel blijven gehandhaafd en worden met de achtergevel mee verplaatst. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten.</p> <p>* De hoof constructeur en de constructeur van de vloerenleverancier bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen. Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie. Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar zijn.</p> <p>** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**</p>	17.290,00
A05	<p>Type A en A' kavels 4 en 9 Uitbouw zijkant woning.</p> <p>Tussen woning en garage wordt een ruimte aangebouwd zoals getekend op kavel 9 van de optietekening. Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie (conform EPC berekening behorende bij uw woning). De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De vloerverwarming wordt uitgebreid. - 2x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw. - 1x extra plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar. <p>Buitenkozijn worden uitgevoerd volgens de optietekening. Tussen uitbouw en buitenberging komt een dichte vlakke multiplex deur in een houten kozijn zonder bovenlicht. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten.</p>	25.340,00

	<p>* De hoofconstructeur en de constructeur van de vloerenleverancier bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen. Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie. Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar zijn.</p>		
	** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**		
A06	Type A en A' kavels 4 en 9 Uitbouw zijkant woning en uitbouw 1,20m aan de achterzijde van de woning. Dit is een combinatie van opties A01 en A05.	35.980,00
	** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**		
A07	Type A en A' kavels 4 en 9 Uitbouw zijkant woning en uitbouw 2,40m aan de achterzijde van de woning. Dit is een combinatie van opties A03 en A05. Zoals getekend op kavel 4 van de optietekening.	40.980,00
	** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**		
A08	Type B en B' kavels 5 tot en met 8. Uitbouw zijkant woning.	30.850,00
	<p>Tussen woning en garage wordt een ruimte aangebouwd zoals getekend op kavel 6 van de optietekening. De keukenopstelling wordt naar de aanbouw verplaatst. Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie (conform EPC berekening behorende bij uw woning). De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie: - De vloerverwarming wordt uitgebreid. - 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw. - 1x extra plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar. Buitenkozijnen worden uitgevoerd volgens de optietekening. Tussen uitbouw en buitenberging komt een dichte vlakke multiplex deur in een houten kozijn zonder bovenlicht. Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten.</p>		
	<p>* De hoofconstructeur en de constructeur van de vloerenleverancier bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen. Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie. Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar zijn.</p>		
	** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**		
A09	Type B en B' kavels 5 tot en met 8. Uitbouw zijkant woning en uitbouw 1,20m aan de achterzijde van de	42.500,00

	woning. Dit is een combinatie van opties A02 en A08.		
	** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**		
A10	Type B en B' kavels 5 tot en met 8. Uitbouw zijkant woning en uitbouw 2,40m aan de achterzijde van de woning. Dit is een combinatie van opties A04 en A08. Zoals getekend op kavel 5 van de optietekening.	47.950,00
	** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn**		
A11	Type B en B' Keukenopstelling verplaatsen naar voorzijde woning.	690,00
A12	Type A en A' Indeling zolderverdieping volgens optietekening. Lichte scheidingswanden volgens tekening. Binnendeurkozijnen en binnendeuren volgens technische omschrijving. Wanden portaal, zolderkamer en berging worden behangklaar afgewerkt. Standaard witte afwerking onderzijde dakplaten blijft in het zicht. Uitbreiding verwarmings- en ventilatie-installatie is niet opgenomen. Elektrische installatie opbouw: Portaal: -1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt -enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar -1 wandlichtpunt Berging: -1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt -1 wandlichtpunt Zolderkamer: -1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt -1 wandlichtpunt -2 dubbele wandcontactdozen met randaarde -1 loze leiding	6.240,00
A13	Type A1 Indeling zolderverdieping volgens optietekening. Lichte scheidingswanden volgens tekening. Binnendeurkozijnen en binnendeuren volgens technische omschrijving. Wanden portaal, zolderkamer 1 en zolderkamer 2 worden behangklaar afgewerkt. Standaard witte afwerking onderzijde dakplaten blijft in het zicht. Uitbreiding verwarmings- en ventilatie-installatie is niet opgenomen. Elektrische installatie opbouw: Portaal: -1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt -enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar -1 wandlichtpunt Zolderkamer 2: -1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt -1 wandlichtpunt Zolderkamer 1: -1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt -1 wandlichtpunt -2 dubbele wandcontactdozen met randaarde -1 loze leiding	6.670,00
A14	Type B en B' Indeling zolderverdieping volgens optietekening. Lichte scheidingswanden volgens tekening. Binnendeurkozijnen en binnendeuren volgens technische omschrijving. Wanden portaal, zolderkamer en berging worden behangklaar afgewerkt. Standaard witte	6.390,00

	<p>afwerking onderzijde dakplaten blijft in het zicht. Uitbreiding verwarmings- en ventilatie-installatie is niet opgenomen. Elektrische installatie opbouw: Portaal: -1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt -enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar -1 wandlichtpunt Berging: -1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt -1 wandlichtpunt Zolderkamer: -1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt -1 wandlichtpunt -2 dubbele wandcontactdozen met randaarde -1 loze leiding</p>		
A15	<p>Kozijnen achtergevel vervangen volgens optietekening. Achterdeur met deurkozijn wordt vervangen door raamkozijn met vast glas. Raamkozijn met draai-val raam wordt vervangen door een deurkozijn met een stel tuindeuren. Deur aan de zijde van de woningscheidende wand is de loopdeur. Schakelaar buitenlichtpunt wordt verplaatst.</p>	940,00
B42	<p>Verplaatsen van een binnendeurmontagekozijn (alleen in een lichte scheidingswand) inclusief het verplaatsen van de schakelaar. Prijs per stuk.</p>	105,00
B44	<p>De draairichting van een deur wijzigen, inclusief het draaien/spiegelen van het kozijn en het verplaatsen van de schakelaar (geldt alleen voor binnendeurmontagekozijnen).</p>	105,00
B50	<p>Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de begane grond. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren, kleurverschil in het spuitwerk a.g.v. verschil in dikte van opgebracht materiaal ter plaatse van de naad of het wisselen van de naad.</p>	285,00
B51	<p>Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de verdieping. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren, het wisselen van de naad of kleurverschil in het spuitwerk a.g.v. verschil in dikte van opgebracht materiaal ter plaatse van de naad.</p>	285,00
B57	<p>Leveren, aanbrengen en afrillen van korrelmix (gebroken puin circa 20 cm. dik) ter breedte en lengte van de oprit voor de buitenberging tot aan de erfgrans aan de voorzijde (ca m²). Dit dient als "fundering" voor de aan te leggen oprit.</p> <p>Afgewerkte hoogte van de korrelmix ligt ca. 150 mm -\- onderzijde voordeurdorpel. Uw stratemaker kan hierop een laag vlijzand en straatklinkers aanbrengen.</p>	Op aanvraag
B65	<p>Type A, A' en A1 Vervallen van alle sanitaire toestellen. Vervallen van alle wand- en vloertegels in de sanitaire ruimten. De rioolafvoeren en koud-waterleidingen worden afgedopt op 10 cm boven de vloer opgeleverd, warmwaterleidingen op 10cm onder het plafond. Elektra blijft op standaard positie gehandhaafd. Ook vervalt de standaard radiator en de dorpel bij de toegangsdeur. Gehandhaafd blijft het mechanische afzuigpunt voor de ventilatie. Spuitwerk op plafond blijft gehandhaafd. De cementdekvloer (afwerkvloer) badkamer vervalt.</p>	- 2.050,00

	Beperkte garantieverklaring dient ondertekend te worden.		
	<i>Zie folder van Woningborg "Kopers informatiefolder minderwerk"</i>		
B66	Type B en B' Vervallen van alle sanitaire toestellen. Vervallen van alle wand- en vloertegels in de sanitaire ruimten. De rioolafvoeren en koudwaterleidingen worden afgedopt op 10 cm boven de vloer opgeleverd, warmwaterleidingen op 10cm onder het plafond. Elektra blijft op standaard positie gehandhaafd. Ook vervalt de standaard radiator en de dorpel bij de toegangsdeur. Gehandhaafd blijft het mechanische afzuigpunt voor de ventilatie. Spuitswerk op plafond blijft gehandhaafd. De cementdekvloer (afwerkvloer) badkamer vervalt. Beperkte garantieverklaring dient ondertekend te worden.	- 2.460,00
	<i>Zie folder van Woningborg "Kopers informatiefolder minderwerk"</i>		
E101	Leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met schakelaar.	230,00
E102	Leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.	135,00
E103	Lichtpuntaansluiting in plafond of wand uitgevoerd als buiseind (5/8") vanuit een bestaande centraaldoos. Schakelbaar op schakelaar centraaldoos.	125,00
E104	Leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (binnen) met schakelaar.	210,00
E105	Leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. een inbouwspot in het betonnen plafond met een inbouwmaat van Ø75 mm. Exclusief leveren van de spot.	170,00
E106	Leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (binnen) op bestaande schakelaar.	133,50
E107	Leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt met schakelaar.	235,00
E108	Leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt op bestaande schakelaar.	140,00
E201	Leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar.	133,50
E202	Een enkelpolige schakelaar uitbreiden naar 2 wisselschakelaars	135,00
E203	Leveren en aanbrengen van twee wisselschakelaars ten behoeve van extra plafond of wandlichtpunt. Alleen in combinatie met meerwerkoptie "extra plafondlichtpunt" of "extra wandlichtpunt".	235,00
E205	Dubbele (serie) schakelaar splitsen naar 2 enkelpolige schakelaars	65,00
E206	Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingsschakelaar	188,50
E212	Bestaande enkelpolige schakelaar vervangen door een LED-lamp dimmer.	243,50
E301	Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel.	165,00

E302	Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde dubbel.	180,00
E306	Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos opbouw met randaarde enkel spatwaterdicht buiten.	204,50
E307	Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos opbouw met randaarde dubbel spatwaterdicht buiten.	228,50
E310	Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel op een aparte groep, inclusief buisleiding.	355,00
E311	Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel op een aparte groepgebruik makend van een bestaande loze leiding.	259,50
E401	Leveren en aanbrengen van een loze leiding 5/8" vanuit de meterkast naar een door u op te geven punt op de begane grond of 1 ^e verdieping.	125,00
E402	Leveren en aanbrengen van een loze leiding 3/4" vanuit de meterkast naar een door u op te geven punt op de zolder.	165,00
E403	Leveren en aanbrengen van een loze leiding 5/8" voor tuinverlichting, vanaf een inbouwdoos eindigend buiten de gevel onder het maaiveld, inclusief een extra schakelaar.	150,00
E404	Leveren en aanbrengen van een loze leiding 3/4" voor tuinverlichting, vanaf de meterkast tot een punt buiten de gevel onder het maaiveld.	150,00
E405	Leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. een rolluik of screen, inclusief schakelaar. Schakelaar naast het raam plaatsen.	150,00
E601	Het verplaatsen van een elektra installatie onderdeel op dezelfde bouwlaag	55,00
E602	Het verplaatsen van een elektra installatie onderdeel naar een andere verdieping	85,00
E603	Het verplaatsen van een plafondlichtpunt Prijs geldt als deze optie voor start bouw bekend is.	150,00
E603	Het verplaatsen van een plafondlichtpunt Positie centraaldoos is reeds definitief op de vloerentekening is en de verplaatsing op de bouwplaats moet worden uitgevoerd	205,00
E701	De meterkast uitvoeren in 3-fasen (400V, 3x25A). Deze meerwerkoptie is niet in combinatie met een perilex in de keuken. Tevens wordt een 3 fasen aansluiting aangevraagd bij de netwerkbeheerder.	290,00
E702	Extra aardlekschakelaar bij het overschreden van 8 groepen. Bij de 9 ^e groep moet er een extra aardlekschakelaar geplaatst worden in de meterkast.	295,00
E704	Leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos met randaarde enkel in de meterkast (opbouw).	110,00

E801	Het bedraden van de bestaande loze leiding t.b.v. de telefoon en afmonteren met een 4 polige wandcontactdoos.	95,00
E802	Het bedraden van de bestaande loze leiding t.b.v. de telefoon en afmonteren met een RJ11 wandcontactdoos.	120,00
E803	Het bedraden van de bestaande loze leiding t.b.v. internet /TV-aansluiting en afmonteren met een RJ45 wandcontactdoos.	120,00
E804	Het bedraden en afmonteren van de bestaande loze leiding t.b.v. de cai, incl. splitter en aansluiten in de meterkast.	120,00	
L01	Leveren en aanbrengen van een schrobputje onder het buitentappunt aan de achtergevel.	410,00
L02	Leveren en aanbrengen van een extra buitenkraan (koud water) met stop/aftapkraan in het keukenkastje/meterkast.	455,00
L04	Het leveren en aanbrengen van een 2-zijdig afgedopte gasleiding vanuit de meterkast naar een plaats op de begane grond ten behoeve van een na oplevering door derden te plaatsen gashaard. Inclusief enkele wandcontactdoos nabij de gasleiding voor de gashaard	460,00