

## Meer- en minderwerk keuzelijst

Projectnummer	:	794
Projectomschrijving	:	17 woningen De Haese vlek AT Geleen
Woningtype	:	C en D
Aannemer	:	Vlassak Aannemingsmaatschappij BV
Adres	:	't Inne 14
Postcode en plaats	:	6021 DA Budel
Telefoonnummer	:	0495 – 49 12 29
Datum	:	30 juni 2021

De vermelde prijzen zijn per stuk, inclusief B.T.W. en prijsvast tot 01-07-2022.  
Wijzigingen voorbehouden.

Code	Werkcode omschrijving	Prijs/Eh
01K	<b>Keuken</b> Naast de kosten van de aanschaf van de keuken dient u rekening te houden met een post voor het aanpassen en of meerwerk van het leidingwerk indien u van de standaard keukenindeling afwijkt. We gaan er van uit dat de keuken wordt uitgevoerd met een recirculatie afzuigkap.	Op aanvraag
02S	<b>Sanitair</b> Het standaard sanitair is te bezichtigen in de sanitair showroom (u wordt voor een afspraak door de showroom uitgenodigd). Eventuele wijzigingen betreffende fabricaat en/of type sanitair, de indeling van de badkamer en dergelijke kunnen daar worden aangegeven.	Op aanvraag
03T	<b>Tegelwerk</b> Het standaard tegelwerk is te bezichtigen in de showroom van de tegelzetter (u wordt voor een afspraak door de showroom uitgenodigd). Eventuele wijzigingen betreffende type tegel, verband en dergelijke kunnen daar worden aangegeven. Wij adviseren om de tegelkeuze te maken nadat het sanitair definitief is.	Op aanvraag
04D	<b>Deurtool</b> U krijgt de mogelijkheid om de binnendeuren, binnenkozijnen en het binnendeurbeslag via de "Svedex Deurtool" te wijzigen. Uw kopersbegeleider zal u de gegevens aanreiken wanneer de website "Svedex Deurtool" geopend is.	Op aanvraag
A00	<b>Uitbreiding woning</b> Voor deze woningen zijn geen standaard opties uitgewerkt. Op verzoek kan een prijsopgave worden gemaakt voor een vergunningsvrije maatwerk aanbouw en/ of uitbreiding.	Op aanvraag
B01	<b>Keuken</b> Leveren, monteren en aansluiten van de standaard keuken volgens de keukendocumentatie.	9.075,00
B11	<b>Deur met hardhouten kozijn vanuit woning naar buitenberging</b> Het leveren en aanbrengen van een stompe deur afgehangen in een hardhouten kozijn tussen de woning en de buitenberging. In deze deur wordt een meerpuntsluiting gemonteerd met een gelijksluitende cilinder als elders in de woning. Het kozijn wordt zonder glas boven de deur uitgevoerd. Kozijn en deur worden afgelakt opgeleverd.	1.640,00

B15	<b>Wasmachine aansluiting verplaatsen</b> De wasmachineaansluiting verplaatsen naar een andere positie, ruimte binnen de woning. Verplaatst worden 1x wandcontactdoos, koudwater aansluiting en riolering. <b>**Let op: bij mogelijke verplaatsing naar de buitenberging dient u de buitenberging te isoleren tegen bevroeringsgevaar van de waterleiding**</b> Let op: afzuiging wordt niet verplaatst.	410,00
B35	<b>Uitvoering dichte trap</b> De standaard open trap uitvoeren als een dichte trap middels MDF stootborden tussen de tredes.	390,00
B42	<b>Verplaatsen binnendeurkozijn</b> Verplaatsen van een binnendeurmontagekozijn (alléén in een lichte scheidingswand). Excl. het verplaatsen van elektrapunten (bijv. lichtsakelaar).	50,00
B44	<b>Wijzigen draairichting van een deur</b> De draairichting van een deur wijzigen, inclusief het draaien/spiegelen van het kozijn (geldt alléén voor binnendeurkozijnen). Excl. het evt. verplaatsen van elektrapunten (bijv. lichtsakelaar).	50,00
B50	<b>Dichtzetten V-naden op de begane grond</b> Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de begane grond. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimp-scheuren, het wisselen van de naad of kleurverschil in het spuitwerk a.g.v. verschil in dikte van opgebracht materiaal ter plaatse van de naad.	285,00
B51	<b>Dichtzetten V-naden op de 1e verdieping</b> Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de eerste verdieping. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimp-scheuren, het wisselen van de naad of kleurverschil in het spuitwerk a.g.v. verschil in dikte van opgebracht materiaal ter plaatse van de naad.	285,00
B56	<b>Spuitwerk laten vervallen compleet</b> Het compleet laten vervallen van het spuitwerk (plafonds en wanden) in de gehele woning. <i>Let op: de plafonds blijven onafgewerkt. Reparatieplekken blijven in het zicht.</i>	-380,00
B57	<b>Korrelmix oprit</b> Leveren, aanbrengen en afrillen van korrelmix (gebroken puin circa 20 cm. dik) welk dient als "fundering" voor een aan te leggen oprit. Afgewerkte hoogte van de korrelmix ligt ca. 150 mm -\- onderzijde voordeurdorpel. Uw stratenmaker kan hierop een zandbed en de bestrating aanbrengen.	Op aanvraag
B65	<b>Casco oplevering sanitaire ruimtes</b> Vervallen van alle sanitaire toestellen. Vervallen van alle wand- en vloertegels in de sanitaire ruimten. De rioolafvoeren en koudwaterleidingen worden afgedopt op 10 cm boven de vloer opgeleverd, warmwaterleidingen op 10cm onder het plafond. Elektra blijft op standaard positie gehandhaafd. Ook vervalt de standaard radiator en de dorpel bij de toegangsdeur. Vloerverwarming wordt standaard gelegd. Het mechanische afzuigpunt voor de ventilatie en spuitwerk plafond blijft gehandhaafd. De cementdekvloer (afwerkvloer) badkamer vervalt. Beperkte garantieverklaring dient ondertekend te worden. <i>Zie folder van Woningborg "Kopers informatiefolder minderwerk"</i>	-2.320,00
E101	<b>Extra plafondlichtpunt met schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met schakelaar.	230,00
E102	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.	155,00

E103	<b>Lichtpuntaansluiting uitgevoerd als buiseind</b> Lichtpuntaansluiting in plafond of wand uitgevoerd als buiseind (5/8") vanuit een bestaande centraaldoos. Schakelbaar op schakelaar centraaldoos.	125,00
E104	<b>Extra wandlichtpunt met schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (binnen) met schakelaar.	210,00
E105	<b>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (binnen) op bestaande schakelaar.	135,00
E106	<b>Voorziening inbouwspot Ø75 mm</b> Leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. een inbouwspot in het betonnen plafond met een inbouwmaat van Ø75 mm. Exclusief leveren van de spot. <i>Koper dient aan te geven op welke bestaande schakelaar of middels een nieuwe schakelaar (optie E201) de spot(s) geschakeld moet(en) worden.</i>	175,00
E107	<b>Extra buitenlichtpunt met schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt met schakelaar.	235,00
E108	<b>Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt op bestaande schakelaar.	140,00
E109	<b>Aansluitpunt met vaste spanning</b> Leveren en aanbrengen van een aansluitpunt met vaste spanning t.b.v. sensorlamp / screen / rolluik e.d., voeding vanuit centraaldoos.	120,00
E201	<b>Extra enkelpolige schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar.	130,00
E202	<b>Enkelpolig naar wisselschakelaar</b> Een enkelpolige schakelaar uitbreiden naar 2 wisselschakelaars	135,00
E203	<b>Twee wisselschakelaars</b> Leveren en aanbrengen van twee wisselschakelaars ten behoeve van extra plafond of wandlichtpunt. <i>Alleen in combinatie met meerwerkoptie "extra plafondlichtpunt" of "extra wandlichtpunt".</i>	245,00
E204	<b>Twee wisselschakelaars naar kruisschakelaar</b> Twee wisselschakelaars uitbreiden met een kruisschakelaar.	165,00
E206	<b>Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingsschakelaar</b> Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingsschakelaar	270,00
E212	<b>Schakelaar vervangen door dimmer voor LED lamp</b> Bestaande enkelpolige schakelaar vervangen door een dimmer voor LED lichtbron.	180,00
E302	<b>WCD met RA dubbel</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde dubbel.	180,00
E303	<b>WCD met RA in comb. met best. schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde in combinatie met een bestaande schakelaar of wandcontactdoos.	85,00
E304	<b>WCD schakelbaar uitvoeren</b> Bestaande wandcontactdoos schakelbaar uitvoeren. De wandcontactdoos wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. Alleen mogelijk bij duo wcd's. (Voor een separate schakeling kiest u optie E201).	105,00
E305	<b>WCD enkel kinderveilig uitvoeren</b> Bestaande wandcontactdoos enkel kinderveilig uitvoeren.	25,00
E307	<b>WCD met RA dubbel spatwaterdicht</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos opbouw met randaarde dubbel spatwaterdicht buiten.	230,00

E310	<b>WCD met RA enkel op aparte groep</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel op een aparte groep, inclusief buisleiding.	365,00
E311	<b>WCD met RA enkel op aparte groep in best. buis</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel op een aparte groep, gebruikmakend van een bestaande loze leiding.	270,00
E312	<b>WCD wasemkap d.m.v. contrastekker</b> De bestaande wandcontactdoos t.b.v. de wasemkap afmonteren door middel van een contrastekker (kookeiland).	70,00
E313	<b>WCD met RA dubbel i.p.v. enkel</b> Bestaand enkel wandcontactdoos met randaarde uitvoeren als een dubbel wandcontactdoos met randaarde.	65,00
E320	<b>Wandcontactdoos met USB aansluitingen</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met USB aansluitingen.	255,00
E321	<b>Wandcontactdoos met USB aansluitingen naast wandcontactdoos</b> Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met USB aansluitingen naast een bestaande wandcontactdoos.	165,00
E401	<b>Loze leiding</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding 5/8" vanuit de meterkast naar een door u op te geven punt. Loze leiding eindigt in een inbouwdoos en wordt afgewerkt met een ronde afdekplaat (niet afgemonteerd).	125,00
E402	<b>Loze leiding naar zolder 2e verdieping</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding 5/8" vanuit de meterkast naar een door u op te geven punt op de zolder.	165,00
E404	<b>Loze leiding 3/4" naar buiten vanuit meterkast</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding 3/4" voor buitenelektra vanaf de meterkast tot een punt buiten de gevel, standaard onder het maaiveld. <i>Indien de loze leiding op een bepaalde hoogte uit de gevel gewenst is dit als opmerking te vermelden.</i>	150,00
E405	<b>Loze leiding rolluik/ screen incl. schakelaar</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. een rolluik of screen (buiten), inclusief schakelaar (binnen). Schakelaar naast het raam te plaatsen.	295,00
E406	<b>Loze leiding diagonaal door woonkamer</b> Leveren en aanbrengen van een loze leiding diagonaal door de woonkamer eindigend in een einddoos. <i>Beide kanten loze leiding door u aan te geven.</i>	110,00
E409	<b>Loze leiding 3/4" tuinverlichting incl. schakelaar</b> Loze leiding 3/4" tuinverlichting incl. schakelaar vanaf aparte aardlekautomaat in de meterkast.	540,00
E415	<b>Loze leiding uitvoeren in 3/4"</b> Meerprijs loze leiding uitvoeren in 3/4" i.p.v. 5/8".	15,00
E601	<b>Verplaatsen installatie onderdeel</b> Het verplaatsen van een elektra installatie onderdeel in de wand op dezelfde bouwlaag. <i>Verplaatsen plafondlichtpunt (centraaldoos) d.m.v. optie E603.</i>	55,00
E603	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b> Het verplaatsen van een plafondlichtpunt Prijs geldt als deze optie voor start bouw bekend is. <i>NB. een standaard plafondlichtpunt kan niet komen vervallen</i>	115,00

E702	<b>Extra aardlekschakelaar</b> Extra aardlekschakelaar bij het overschrijden van 8 groepen. Bij de 9e groep moet er een extra aardlekschakelaar geplaatst worden in de meterkast. (Deze prijs is exclusief extra groepen)	295,00
E802	<b>Telefoon bedraden als RJ11 wandcontactdoos</b> Het bedraden van de bestaande loze leiding t.b.v. de telefoon en afmonteren met een RJ11 wandcontactdoos.	135,00
E803	<b>Loze leiding bedraden als RJ45 (UTP/ CAT6)</b> Het bedraden van de bestaande loze leiding bedraden en afmonteren met een RJ45 wandcontactdoos.	135,00
E804	<b>Loze leiding bedraden t.b.v. CAI (COAX)</b> Het bedraden en afmonteren van de bestaande loze leiding t.b.v. de CAI.	135,00
E805	<b>Rookmelder op 230V met back-up batterij</b> Extra rookmelder opbouw optisch op 230V met back-up batterij.	235,00
L01	<b>Schrobputje onder de buitenkraan</b> Leveren en aanbrengen van een schrobputje onder de buitenkraan.	410,00
L05	<b>Vorstvrije buitenkraan met EA aftapkraan in meterkast</b> Leveren en aanbrengen van een vorstvrije tapkraan op de buitengevel. In de meterkast wordt op de voedingsleiding een EA keerklep en aftapper geplaatst ter voorkoming van terugstroming in het drinkwaternet.	520,00